

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
W RAMACH BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2017 ROK\***

**I. Informacje o projekcie**

<b>Imię i nazwisko zgłaszającego zadanie</b>	Damian Jura, Piotr Bożek, Paweł Wojtecki, Grzegorz Pisalski
<b>Strefa Konsultacyjna:</b> Edukacji: <input type="checkbox"/> szkolna <input type="checkbox"/> przedszkolna Lokalna: <b><u>Obszar konsultacyjny nr 12 (Modrzejów, Jezor, Bór)</u></b>	
<b>Nazwa zadania</b> <i>(max do 80 znaków)</i>	OŚRODEK REKREACYJNY "WYGODA" Etap II – budowa altany biesiadnej ze stanowiskiem do grillowania
<b>Lokalizacja nieruchomości w obrębie, której winno zostać zrealizowane zadanie</b> <i>(ulica, nr działki)</i>	Park w obrębie ulic: Skromna, Mikołajczyka, Wygoda (obr.12 dz. 1433, 1797)
<b>Szacunkowy koszt realizacji zadania**</b>	100 000 zł
<b>Skrótowy opis zadania.</b> <b>Proszę opisać czego zadanie dotyczy</b> <i>(max. 1000 znaków)</i>	<p>Budowa altany biesiadnej ze stanowiskiem do grillowania:</p> <p>1) Altana: Altana drewniana o konstrukcji ażurowej w kształcie prostokąta o wymiarach 6x14m i powierzchni zabudowy 84mk. Wysokość kalenicy od poziomu terenu ok. 3,5 m. Wysokość okapu od poziomu terenu ok. 2,5m. Podstawa altany betonowe słupy fundamentowe. Dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym. Podłoga wykona z kostki brukowej. (przykład : <a href="http://alt-drew.pl/altana-parkowa-nr6.php">http://alt-drew.pl/altana-parkowa-nr6.php</a> - załącznik nr 4 )</p> <p>2) Schowek narzędziowy/domek handlowy : Na skraju wschodniego skrzydła altany schowek narzędziowy o powierzchni zabudowy ok 6 mk z podłogą z desek struganych na bloczkach betonowych. (przykład: <a href="http://alt-drew.pl/domek-handlowy-nr1.php">http://alt-drew.pl/domek-handlowy-nr1.php</a> - załącznik nr 5 )</p>

3) Ławki i stoły:

Ok. 7 kompletów dla ok. 60 osób (siedziska z oparciami) oraz stoły w altanie wykonane z heblowanych desek. ( przykład : <http://sprzedajemy.pl/meble-ogrodowe-barowe-krzesla-drewniane-hustawka-100-zl-kraj,18486067> - załącznik nr 6 )

4) Palenisko z rusztem:

Palenisko z okrągłym rusztem o średnicy ok. 1.5m z regulowaną wysokością oraz możliwością łatwego demontażu. (grafika – załącznik nr 7)

5) Ławy drewniane:

Ławy z desek heblowanych zainstalowane na istniejącym murku kamiennym o łącznej długości ok 30m. (grafika – wizualizacja)

6) Stojaki na rowery:

Metalowe stojaki dla ok 10 rowerów

7) Kosze na śmieci:

Kosze betonowe x 4

8) Instalacja elektryczna:

Instalacja elektryczna - przyłącze elektryczne do schowka narzędziowego/domku handlowego oraz oświetlenie sufitu altany (włącznik w schowku)

Załącznik nr 2 - mapa z zaznaczeniem terenu realizacji inwestycji.

